

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

- 1. Ajánlatkérő:** Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.)
- 2. A közbeszerzés tárgya:** „Vállalkozási szerződés a Budai Vigadó színpad- és színháztechnikai kivitelezési feladatainak ellátására”
- 3. Az eljárást megindító hirdetményre vonatkozó információ:** Az ajánlattételi felhívás Ajánlattevők részére 2017. június 15. napján, közvetlenül került megküldésre.

Tisztelt Ajánlattevők!

Alulírott dr. Simonfalvi Péter, a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.) nevében eljárva, a **Hagyományok Háza**, mint ajánlatkérő által indított fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom:

2017. június 20. napján beérkezett kérdések:

1. Kérdés:

Az AD - 2.1. - Árazatlan költségvetés Színházterem megnevezésű közbeszerzési táblázat 4_Színháztechnológiai berendezések - I. ütem című munkalapjának 0. pozícióján szereplő 1.1.1 tétel felvonulási és organizációs költségeinél kell-e Ajánlattevőként a Generál Kivitelező felé fizetendő bármilyen költséget kalkulálnunk, illetve ha igen, akkor felkérjük Ajánlatkérőt, hogy legyen kedves megadni milyen költségtételekkel kell számolni?

Válasz: Valamennyi, a munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási és organizációs feladatok elvégzése ajánlattevő feladata. A munkák elvégzéséhez Megrendelő biztosítja a munkaterületet, illetve az annak elérését szolgáló közlekedési utat a munkaterületen belül. Az őrzés, anyagtárolás, egyéb organizációs melléklétesítmények költsége és ügyintézése Ajánlattevő feladata, melyet önállóan, vagy Generál kivitelező útján is biztosíthat, általános generál díj fizetése nem szükséges.

2. Kérdés:

A Műszaki Leírás 2.3.-as pontjában szereplő nézőtéri tribün leírásában a következő szerepel: „A lelátó két oldalán soronként befelé lehajló korlátok készülnek. A korlátok acélszerkezetét a vállalkozó szállítja, amelyek a belsőépítészeti tervek szerinti burkolattal vannak ellátva.”

Értelmezésünk szerint a vállalkozónak csak az acélszerkezetet kell szállítania, a burkolat gyártása belsőépítészeti feladat.

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt legyen kedves megerősíteni, hogy a belsőépítészeti tervek szerint készülő burkolat kinek a feladata?

Válasz: A korlát kialakítása belsőépítész munkarész, nem a színpadtechnikai kivitelező feladata.

3. Kérdés:

A Műszaki leírás a 2.4.8 Portál fal szerkezetnél azt írja: „A portál a taposórács elejének vonalában készül, függönnyel kasírozott rétegelt lemez takarásból, fém tartószerkezettel. (A belsőépítész tervekben.)” Itt nincs külön megadva a szállítás terjedelme. Jól értjük-e, hogy a színpadtechnikánál csak a fém tartószerkezetet kell kalkulálni?

Válasz: Portálfal az acél tartószerkezetével együtt belsőépítészeti munkarész, nem a színpadtechnikai kivitelező feladata.

4. Kérdés:

A Műszaki Leírás 2.4.9-es pontjában szereplő világítási tartók a nézőtéren részben a következő szerepel: „.....U80 tartók a nézőtéri oldal és hátfalak párkánya felett, a falba süllyesztett konzolokon..... A fényvetők az U tartókra szerelt, elcsúsztható konzolokra lesznek függesztve.”

A falba süllyesztett konzolokat Generálkivitelező építi ki, vagy a színpadtechnikánál kell kalkulálni?

Válasz: Világítási tartó konzollal együtt, teljesen a színháztechnikai kiírás része, a színháztechnikai kivitelező építi ki.

A költségvetés (AD 2.1) 4_Színháztechnikai ber I. Ütem „fűl” 2.2.9 tételénél szükséges beárazniuk ajánlattevőknek.

5. Kérdés:

A Műszaki Leírás 2.5.1.2-es pontjában szereplő Folklor Előfüggöny leírása szerint az „egyedi” anyagminőség nagyon tág árkatégoriát jelent. Kérjük megadni konkrétan, mivel kell itt kalkulálni?

Válasz: Két előfüggőnymozgató szerkezet kerül kiépítésre, de csak az „Előfüggöny” szállítása a kivitelező feladata. A „Folklor előfüggőnyt” a Hagyományok Háza biztosítja.

A költségvetés (AD 2.1) és a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének (AD 2) műszaki leírása azok módosítása során a fentieknek megfelelően összhangba kerültek.

A módosítás mellékletként csatoltan megküldésre kerül a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének (AD 2) módosított műszaki leírása.

6. Kérdés:

A Műszaki Leírás 2.8.1-es pontjában szereplő Gépi húzó (Világítástartó, díszletemelő) részben a következő szerepel: „A gépegység és a vezérlőszekrény a homlokzaton helyezhető el, gépház nem áll rendelkezésre”. Kérdésünk, hogy rendelkezésre állnak-e statikai segéd tartók?

Válasz: Nem, a gépi húzó konzollal együtt, teljesen a színháztechnikai kiírás része.

A költségvetés (AD 2.1) 4_Színháztechnikai ber I. Ütem „fűl” 2.2.1 tételénél szükséges beárazniuk ajánlattevőknek.

7. Kérdés:

A Műszaki Leírás 2.8.2-es pontjában szereplő Világítási csőtartók oldalfalon tétellel kapcsolatban is szeretnénk tudni, hogy rendelkezésre állnak-e statikai segéd tartók?

Válasz: Nem, a csőtartó konzollal együtt, teljesen a színháztechnikai kiírás része.

A költségvetés (AD 2.1) 4_Színháztechnikai ber I. Ütem „fűl” 2.2.9 tételénél szükséges beárazniuk ajánlattevőknek.

8. Kérdés:

A Műszaki Leírás 2.4.1 Gépi húzók (Világítástartó, díszletemelő) pontjában a következő szerepel: „.....Az első világítás tartó mozgatását a taposórács felett kell elhelyezni, terelésekkel eljuttatni a kívánt pozícióba az emelő köteleket,....” Kérdésünk, hogy rendelkezésre állnak-e előrenyúló statikai segéd tartók a terelések részére?

Válasz: Nem, a kérdéses segéd tartók a színháztechnikai kiírás része, ajánlattevőknek kell áraznia. Csak a terem hossz tengelyével párhuzamos kb. 2,4 méterenkénti acél tartók állnak rendelkezésre, ld. SzT 1.1 terv.

A költségvetés (AD 2.1) 4_Színháztechnikai ber I. Ütem „fűl” 2.2.1 tételénél szükséges beárazniuk ajánlattevőknek.


Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2017. június 23.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Simonfalvi Péter

Lajstromszám: 00875



Hagyományok Háza

képviselésében

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

dr. Simonfalvi Péter

PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.
1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.
Adószám: 14969205-2-42
Bankszámlaszám:
10400126-49575052-53551002

